

Kostenschätzung

| Stadthaus Wittlich / MGZ / Eventum - Notstromversorgung | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Kostengruppe | Bezeichnung | Netto | Netto |
| | Notstromaggregat | 400 kVA | 2 x 400 kVA |
| KG 300 | Tiefbau | 40.000,00 € | 55.000,00 € |
| | Kabelgräben | | |
| | Pflaster-/Teerarbeiten | | |
| KG 442 | Notstromversorgung | | |
| | Gebäude Generator | 52.000,00 € | 104.000,00 € |
| | Notstromgenerator 400 kVA | 180.000,00 € | 330.000,00 € |
| | Erdtank 10.000 Liter | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| | NS-Schaltanlage SV | 25.000,00 € | 40.000,00 € |
| | Verkabelung SV | 10.000,00 € | 16.000,00 € |
| | Verkabelung SV Stadthaus | 17.000,00 € | 17.000,00 € |
| | Verkabelung SV MGZ | 28.000,00 € | 28.000,00 € |
| | Verkabelung SV Eventum | 27.000,00 € | 27.000,00 € |
| | Regiearbeiten/Verschiedenes | 15.000,00 € | 20.000,00 € |
| KG 446 | Blitzschutz | 15.000,00 € | 25.000,00 € |
| | Überspannungsschutz | | |
| | + Fundamenterder | | |
| KG 442 | Schaltanlagen Umschaltung Netz/Not | | |
| | Schaltanlage AV/SV Stadthaus | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| | Schaltanlage AV/SV MGZ | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| | Schaltanlage AV/SV Eventum | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Summe Netto | | 474.000,00 € | 727.000,00 € |